NetPioneer Sp. z o.o.

Kompleksowa realizacja inwestycji w telekomunikacji

netpioneer

Case study

Budowa przyłącza radiowego z infrastrukturą dla
Legocol Polska

Firma Legocol działa na europejskim rynku tapet od 1990 r. W maju 1999 roku powstało przedstawicielstwo w Polsce - Legocol Polska Sp. z o.o. które przejęło dystrybucję tapet oraz produkcję klejów i innych wyrobów związanych z tapetowaniem. Stale rosnące zainteresowanie tapetami Legocol i rozwój sieci sprzedaży oraz chęć dostosowania oferty do najbardziej wymagających klientów spowodowało podjęcie decyzji o uruchomieniu własnej produkcji w Polsce. Produkcja tapet odbywa się na dwóch liniach produkcyjnych, z użyciem komponentów importowanych, co gwarantuje wysoki poziom jakości sprzedawanych wyrobów.

Podczas budowy fabryki zaistniała potrzeba podpięcia tymczasowych biur do sieci Internet oraz do systemu ERP znajdującego się w Niemczech. Położenie fabryki wykluczyło podłączenie kablowe. NetPioneer zaproponował budowę linii radiowej w paśmie 23 GHz o przepustowości 50Mbps. Dla potrzeb instalacji radiolinii wykonany został maszt balastowy o wysokości 4m oraz infrastruktura teletechniczna wraz z instalacją prądową.

Zaoferowane rozwiązanie spełniało postawione wymagania ze strony Legocol Polska, okazało się najszybsze w realizacji. Najważniejszą kwestią dla Legocol Polska był fakt, że całość prac była zrealizowana pod klucz, od projektowania do wykonawstwa.

W skład projektu wchodził pełny zakres uzgodnień z klientem, wykonanie konstrukcji wsporczych.

Dane techniczne instalacji:

Linia radiowa: Ericsson Mini Link 23GHz

Antena: 0,3 m

Wysokość masztu: 4 m

Waga: 144kg

NetPioneer Sp. z o.o.
Jelcz-Laskowice ul. Chwałowicka 3
tel. 071 318 27 66
fax. 071 318 27 65
NIP 9121851138

www.netpioneer.pl
kontakt@netpioneer.pl

Oddział terenowy
Płońsk tel. 071 318 27 66